



Création d'une chaufferie collective en container préfabriqué

Maison des Elèves—UTBM - BELFORT

- Maître d'ouvrage : **NEOLIA**
- Maître d'oeuvre: **CIBATHERM**
- Années de réalisation :
Début des travaux : Mars 2021
Réception : [Octobre 2021](#)
- Missions exécutées :
ESQ/DIAG - AVP - PRO - EXE av. AO - ACT - EXE ap. AO - AOR
- Montant de l'opération :
Appel d'offre M.O.E. : **199 268,00 € HT**

- Nature de l'opération :

Création d'une chaufferie collective en container préfabriqué :

Suppression de la liaison avec le réseau de chaleur existant dans la sous-station en sous-sol du bâtiment; Production de chauffage par deux chaudières collectives en cascade de marque HOVAL type ULTRAGAZ d'une puissance totale installée de 760 kW. Raccordement à la production d'ECS semi-instantanée collective; raccords gaz ; travaux de VRD et GROS-ŒUVRE; Raccordements en enterré sur réseau de chauffage existant; mise en œuvre conduit de fumée INOX sur façade arrière ; nouveaux organes en chaufferie (pompes, expansion, filtres, vannes, ...)

- Prestation CIBATHERM :

Etude de faisabilité en énergie, étude de déperditions du bâtiment ; rédaction des pièces marchés (chauffage/Gros-œuvre); ACT; Maitrise d'œuvre; Réception;